



IAPSER SEGUROS

IAPSER Sede Gualaguay – San Antonio 23.

Circular N°1

En base a la visita de obra realizada el día 17/9/26, surgieron una serie de consultas. A continuación, se plasma las respuestas de modo que todos los oferentes dispongan de la misma información a la hora de cotizar.

- Las aberturas metálicas existentes, ubicadas en planta baja, hacia el patio del fondo, las de planta alta, tanto al frente y al contrafrente, como la abertura de ingreso que será reubicada, deberán estar pintadas con esmalte sintético 3 en 1 previa limpieza, garantizando un perfecto acabado y un correcto funcionamiento de todas sus partes, con recambio de vidrios si fuera necesario
- Deberá proveerse una puerta placa de características similares a las existentes en la sede de IAPSER, para ser colocada en la apertura prevista según los planos. La misma será de 80 cm, giro izquierdo.
- Al igual que en el ítem 2.4 donde se indica la necesidad de impermeabilizar la pared lateral sur en planta alta, también deberá realizarse el mismo trabajo sobre la pared norte, siguiendo las mismas especificaciones, buscando como finalidad, evitar el ingreso de agua/humedad desde el exterior.
- Las luminarias deberán seguir las especificaciones indicadas en planos, siendo las mismas de 120x30x55w, dejando sin efecto las dimensiones indicadas en el pliego.